ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N Глеб.Уз.№98

Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии центрального отопления и горячего водоснабжения на территории Истринского р-на МО, по адресу: п. Глебовский, д.11

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 550801.08 руб.

Средства на оплату труда 88072.48 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2015 г.

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
1	ТСНБ 16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м трубопровода	0.008	3 910.19						
		Зарплата			593.70	1.15	5.46		22.53	123.01	
		Эксплуатация машин			116.17	1.15	1.07		6.87	7.35	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.57	1.15	0.02		22.53	0.45	
		Материальные ресурсы			3 200.32	1	25.60		7.17	183.55	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8		5.97			134.51	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4		3.65			82.23	
		Затраты труда	чел.-час.	60.83		1					0.49
							41.75			530.65	0.49
2	ТСНБ 16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.124	4 865.61						
		Зарплата			593.70	1.15	84.66		22.53	1 907.39	
		Эксплуатация машин			116.17	1.15	16.57		6.87	113.84	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.57	1.15	0.37		22.53	8.34	
		Материальные ресурсы			4 155.74	1	515.31		9.67	4 983.05	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8		92.51			2 084.25	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4		56.45			1 272.05	
		Затраты труда	чел.-час.	60.83		1					7.54
							765.5			10 360.58	7.54
3	ТСНБ 16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.024	7 217.07						
		Зарплата			778.36	1.15	21.48		22.53	483.94	
		Эксплуатация машин			198.47	1.15	5.48		6.88	37.70	
		в т.ч. зарплата			5.00	1.15	0.14		22.53	3.15	

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		машинистов									
		Материальные ресурсы			6 240.24	1	149.77		9.6	1 437.79	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8		23.52			529.91	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4		14.35			323.31	
		Затраты труда	чел.-час.	79.75		1					1.91
							214.6			2 812.65	1.91
4	ТССЦ 3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	24	11.99						
		Материальные ресурсы			11.99	1	287.76		4.46	1 283.41	
							287.76			1 283.41	0
5	11-02-022-04	Теплосчетчик, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм	1 шт.	4	47.83						
		Зарплата			27.01	1.15	124.25		22.53	2 799.35	
		Эксплуатация машин			9.59	1.15	44.11		6.86	302.59	
		Материальные ресурсы			11.23	1	44.92		3.37	151.38	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68		84.49			1 903.56	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48		59.64			1 343.69	
		Затраты труда	чел.-час.	3.09		1					12.36
							357.41			6 500.57	12.36
6	прайс	Теплосчетчик электромагнитный расходомер КМ-5-4 Ду 40	шт	2	23 184						
		Материальные ресурсы			23 184.00	1	46 368.00		1	46 368.00	
							46 368.00			46 368.00	0
7	прайс	Теплосчетчик электромагнитный расходомер КМ-5-2 Ду 40	шт	2	23 184						
		Материальные ресурсы			23 184.00	1	46 368.00		1	46 368.00	
							46 368.00			46 368.00	0
8	прайс	КМЧ для КМ-5-4 Ду 40 мм	комплект	2	3 149						
		Материальные ресурсы			3 149.00	1	6 298.00		1	6 298.00	
							6 298.00			6 298.00	0
9	прайс	КМЧ для КМ-5-2 Ду 40 мм	комплект	2	3 149						
		Материальные ресурсы			3 149.00	1	6 298.00		1	6 298.00	
							6 298.00			6 298.00	0
10	прайс	Блок питания БПИ-3В импульсный (ТБН)	комплект	4	1 495						
		Материальные ресурсы			1 495.00	1	5 980.00		1	5 980.00	
							5 980.00			5 980.00	0
11	11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	8	11.53						
		Зарплата			10.22	1.15	94.02		22.53	2 118.27	
		Материальные ресурсы			1.31	1	10.48		7.36	77.13	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68		63.93			1 440.57	

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48		45.13			1 016.78	
		Затраты труда	чел.-час.	1.03		1					8.24
							213.56			4 652.75	8.24
12	прайс	Преобразователь давления СДВ-И-1,6М-4-20мА	шт	4	2 850						
		Материальные ресурсы			2 850.00	1	11 400.00		1	11 400.00	
							11 400.00			11 400.00	0
13	прайс	Угловая петлевая трубка Росма, G1/2 нар. – G1/2 внутр.	шт	4	1 750						
		Материальные ресурсы			1 750.00	1	7 000.00		1	7 000.00	
							7 000.00			7 000.00	0
14	прайс	Термосопротивление ТС-Б Pt-100 защитные гильзы, бобышки в комплекте	шт	4	1 951						
		Материальные ресурсы			1 951.00	1	7 804.00		1	7 804.00	
							7 804.00			7 804.00	0
15	ТСНБ 18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	4	129.76						
		Зарплата			2.91	1.15	13.39		22.53	301.68	
		Материальные ресурсы			126.85	1	507.40		6.5	3 298.10	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8		14.57			328.04	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4		8.89			200.29	
		Затраты труда	чел.-час.	0.31		1					1.24
							544.25			4 128.11	1.24
16	ТСНБ 18-07-001-03	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	4	76.87						
		Зарплата			3.03	1.15	13.94		22.53	314.07	
		Материальные ресурсы			73.84	1	295.36		8.91	2 631.66	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8		15.17			341.55	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4		9.26			208.4	
		Затраты труда	чел.-час.	0.31		1					1.24
							333.73			3 495.68	1.24
17	прайс	Кран для манометра трехходовой Ду 15, ру 16	шт	8	45.54						
		Материальные ресурсы			45.54	1	364.31		1	364.31	
							364.31			364.31	0
18	ТСНБ 16-05-001-02	Установка шаровых кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	8	98.55						
		Зарплата			13.33	1.15	122.64		22.53	2 763.08	
		Эксплуатация машин			4.58	1.15	42.14		6.52	274.75	
		Материальные ресурсы			80.64	1	645.12		4.28	2 761.11	
	3029009	Арматура трубопроводная	шт.	8	0.00	1	0.00		1	0.00	

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		фланцевая									
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8		133.43			3 006.18	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4		81.43			1 834.62	
		Затраты труда	чел.-час.	1.47		1					11.76
							1 024.76			10 639.74	11.76
19	прайс	Шаровый кран GROSS фланцевый, DN 50, PN40, с ручкой	шт	8	4 819.99						
		Материальные ресурсы			4 819.99	1	38 559.90		1	38 559.90	
							38 559.90			38 559.90	0
20	прайс	Кран шар. полнопрох., с рыч., м/м, Ду 25, Bugatti	шт	4	344.86						
		Материальные ресурсы			344.86	1	1 379.43		1	1 379.43	
							1 379.43			1 379.43	0
21	ТСНБ 22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т фасонных частей	0.035	24 283.05						
		Зарплата			3 923.64	1.15	157.93		22.53	3 558.16	
		Эксплуатация машин			14 011.25	1.15	563.95		5.89	3 321.67	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 392.66	1.15	56.05		22.53	1 262.81	
		Материальные ресурсы			6 348.16	1	222.19		4.59	1 019.85	
		Накладные расходы от ФОТ	%		110.5		236.45			5 327.22	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		71.2		152.36			3 432.44	
		Затраты труда	чел.-час.	353.80		1					12.38
							1 332.88			16 659.34	12.38
22	ТСНБ 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0267	268.8						
		Зарплата			56.55	1.15	1.74		22.53	39.20	
		Эксплуатация машин			9.53	1.15	0.29		4.97	1.44	
		Материальные ресурсы			202.72	1	5.41		2.66	14.39	
		Накладные расходы от ФОТ	%		76.5		1.33			29.96	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		56		0.97			21.85	
		Затраты труда	чел.-час.	5.31		1					0.14
							9.74			106.84	0.14
23	ТСНБ 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0267	335.12						
		Зарплата			34.74	1.15	1.07		22.53	24.11	
		Эксплуатация машин			6.32	1.15	0.19		5.18	0.98	
		Материальные ресурсы			294.06	1	7.85		3.36	26.38	
		Накладные расходы от ФОТ	%		76.5		0.82			18.47	

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Сметная прибыль от ФОТ	%		56		0.60			13.52	
		Затраты труда	чел.-час.	3.83		1					0.1
							10.53			83.46	0.1
24	11-06-001-01	Щит,масса,кг до 50	1 шт.	1	154.24						
		Зарплата			45.63	1.15	52.47		22.53	1 182.15	
		Эксплуатация машин			11.11	1.15	12.78		6.18	78.98	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.54	1.15	0.62		22.53	13.97	
		Материальные ресурсы			97.50	1	97.50		4	390.00	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68		36.10			813.33	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48		25.49			574.29	
		Затраты труда	чел.-час.	5.15		1					5.15
							224.34			3 038.75	5.15
25	прайс	ЩМП-06-2 IP54 У2 (ЩРНМ-2) 500х400х220мм	шт	1	6 850						
		Материальные ресурсы			6 850.00	1	6 850.00		1	6 850.00	
							6 850.00			6 850.00	0
26	08-02-409-01	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2.5	1 739.1						
		Зарплата			223.72	1.15	643.20		22.53	14 491.30	
		Эксплуатация машин			58.55	1.15	168.33		8.25	1 388.72	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.49	1.15	4.28		22.53	96.43	
		Материальные ресурсы			1 456.83	1	3 642.08		7.88	28 699.59	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75		522.84			11 779.58	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52		336.69			7 585.62	
		Затраты труда	чел.-час.	23.80		1					59.5
							5 313.14			63 944.81	59.5
27	прайс	Труба гофрированная ПВХ с зондом	м	250	8.09						
		Материальные ресурсы			8.09	1	2 022.50		1	2 022.50	
							2 022.50			2 022.50	0
28	08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1.71	274.18						
		Зарплата			63.36	1.15	124.60		22.53	2 807.24	
		Эксплуатация машин			4.84	1.15	9.52		6.15	58.55	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1.15	0.53		22.53	11.94	
		Материальные ресурсы			205.98	1	352.23		5.27	1 856.25	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75		101.04			2 276.43	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52		65.07			1 466.03	
		Затраты труда	чел.-	6.74		1					11.53

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
			час.								
							652.46			8 464.50	11.53
29	прайс	Кабель	м	100	49.86						
		Материальные ресурсы			49.86	1	4 986.00		1	4 986.00	
							4 986.00			4 986.00	0
30	прайс	Кабель КММ 2х0,35	м	20	18.26						
		Материальные ресурсы			18.26	1	365.20		1	365.20	
							365.20			365.20	0
31	прайс	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	30	28						
		Материальные ресурсы			28.00	1	840.00		1	840.00	
							840.00			840.00	0
32	прайс	Кабель FTP 4PR 24 AWG CAT5e	м	100	60						
		Материальные ресурсы			60.00	1	6 000.00		1	6 000.00	
							6 000.00			6 000.00	0
33	прайс	Кабель ПВ3 4 ж/з	м	20	18.49						
		Материальные ресурсы			18.49	1	369.80		1	369.80	
							369.80			369.80	0
34	08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	255.97						
		Зарплата			14.84	1.15	68.26		22.53	1 537.90	
		Эксплуатация машин			1.13	1.15	5.20		6.5	33.80	
		Материальные ресурсы			240.00	1	960.00		7.07	6 787.20	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75		55.12			1 241.85	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52		35.50			799.82	
		Затраты труда	чел.-час.	1.56		1					6.24
							1 124.08			10 400.46	6.24
35	прайс	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт	1	285.86						
		Материальные ресурсы			285.86	1	285.86		1	285.86	
							285.86			285.86	0
36	прайс	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А ИЭК	шт	1	458.65						
		Материальные ресурсы			458.65	1	458.65		1	458.65	
							458.65			458.65	0
37	прайс	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А ИЭК	шт	2	458.98						
		Материальные ресурсы			458.98	1	917.96		1	917.96	
							917.96			917.96	0
38	11-01-001-04	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг	1 шт.	1	68.89						
		Зарплата			9.00	1.15	10.35		22.53	233.19	
		Эксплуатация машин			12.73	1.15	14.64		6.97	102.04	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.21	1.15	1.39		22.53	31.32	
		Материальные ресурсы			47.16	1	47.16		8.08	381.05	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68		7.99			180.01	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48		5.64			126.96	

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Затраты труда	чел.-час.	1.03		1					1.03
							85.78			1 023.36	1.03
39	прайс	Дин-рейка	шт	8	36						
		Материальные ресурсы			36.00	1	288.00		1	288.00	
							288.00			288.00	0
40	08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0.01	1 438.74						
		Зарплата			754.91	1.15	8.68		22.53	195.56	
		Эксплуатация машин			66.62	1.15	0.77		6.25	4.81	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.62	1.15	0.02		22.53	0.45	
		Материальные ресурсы			617.21	1	6.17		7.27	44.86	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75		7.03			158.39	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52		4.52			101.84	
		Затраты труда	чел.-час.	76.10		1					0.76
							27.17			505.46	0.76
41	ТССЦ 5030482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	1	19.83						
		Материальные ресурсы			19.83	1	19.83		1.96	38.87	
							19.83			38.87	0
42	прайс	Труба ст. эл.св. прямошовная Дн 57 х3,5 (Ду 50) ГОСТ 10704-91	м	2	400.32						
		Материальные ресурсы			400.32	1	800.64		1	800.64	
							800.64			800.64	0
43	прайс	Труба ст. эл.св. прямошовная Дн 89 х3,5 (Ду 80) ГОСТ 10704-91	м	2	595.98						
		Материальные ресурсы			595.98	1	1 191.97		1	1 191.97	
							1 191.97			1 191.97	0
44	08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.1	853.77						
		Зарплата			100.58	1.15	11.57		22.53	260.67	
		Эксплуатация машин			60.15	1.15	6.92		6.19	42.83	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.57	1.15	0.30		22.53	6.76	
		Материальные ресурсы			693.04	1	69.30		6.27	434.51	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75		9.58			215.84	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52		6.17			138.79	
		Затраты труда	чел.-час.	10.70		1					1.07
							103.54			1 092.64	1.07
45	прайс	Уголок ст. г/к 50х50х4, ГОСТ 8509-93	т	0.059	26 970.84						
		Материальные ресурсы			26 970.84	1	1 591.29		1	1 591.29	
							1 591.29			1 591.29	0
46	11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкци	1 шт.	1	6.25						

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		ях, щитах и пультах, масса до 5 кг									
		Зарплата			5.16	1.15	5.93		22.53	133.60	
		Материальные ресурсы			1.09	1	1.09		4.23	4.61	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68		4.03			91.02	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48		2.85			64.21	
		Затраты труда	чел.-час.	0.52		1					0.52
							13.90			293.44	0.52
47	прайс	Контроллер сбора и передачи данных КСПД-5 (GE) с блоком питания	шт	1	8 352						
		Материальные ресурсы			8 352.00	1	8 352.00		1	8 352.00	
							8 352.00			8 352.00	0
48	08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.42	1 082.21						
		Зарплата			156.04	1.15	75.37		22.53	1 698.09	
		Эксплуатация машин			78.58	1.15	37.95		6.21	235.67	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.97	1.15	1.43		22.53	32.22	
		Материальные ресурсы			847.59	1	355.99		6.12	2 178.66	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75		62.02			1 397.31	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52		39.94			899.85	
		Затраты труда	чел.-час.	16.60		1					6.97
							571.27			6 409.58	6.97
49	ТССЦ 1011638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.055	5 763						
		Материальные ресурсы			5 763.00	1	316.96		4.7	1 489.71	
							316.96			1 489.71	0
50	02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	1	1 257.83						
		Зарплата			1 257.83	1.15	1 446.50		22.53	32 589.65	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55.25		799.19			18 005.75	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		32		462.88			10 428.69	
		Затраты труда	чел.-час.	85.00		1.15					97.75
							2 708.57			61 024.09	97.75
51	ФЕРп 02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 # мдс 35 табл.4 п. 3	1 канал	2	122.82			1ПНР			
		Зарплата			122.82	1.15	282.49		22.53	6364.5	

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Накладные расходы от ФОТ	%		55.25 (65%*0.85)		156.08			3516.26	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		32 (40%*0.8)		90.4			2036.71	
		Затраты труда	чел.-час.	8.3		1					16.6
52	01-13-001-01	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт.	1 присоединение	1	468.8		528.97			11917.47	16.6
		Зарплата			468.80	1.15	539.12		22.53	12 146.37	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55.25		297.86			6 710.79	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		32		172.52			3 886.88	
		Затраты труда	чел.-час.	32.00		1.15					36.8
		ИТОГО по смете					1 009.50			22 744.04	36.8
		Налог на добавленную стоимость 18%					195567.78			466780.58 84020.5	301.32
		ИТОГО								550801.08	

Составил: Инженер-сметчик Фарафонова Ю.Г.

Проверил: Главный инженер Джабаров С.Н.

ООО «Центр экспертизы проектной документации»
Начисления и расценки проверены в сумме 550 801,08 руб.
30 ИЮН 2015
Подпись Гапай Т.В.
Контроль за объемами работ осуществляет заказчик