ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N И9 50

Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии центрального отопления и горячего водоснабжения на территории Истринского р-на МО, г. Истра по адресу: ул. Босова, д.24

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 542829.92 руб.

Средства на оплату труда 86471.94 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2015 г.

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
1	ТСНБ 16-02-005 -01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм # ап 3230/06 п. 3	100 м трубо прово да	0.008	3910.19			5682С			
		Зарплата			593.7	1.15	5.46		22.53	123.01	
		Эксплуатация машин			116.17	1.15	1.07		6.87	7.35	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.57	1.15	0.02		22.53	0.45	
		Материальные ресурсы			3200.32	1	25.6		7.17	183.55	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8 (128%*0.85)		5.97			134.51	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4 (83%*0.8)		3.65			82.23	
		Затраты труда	чел.-час.	60.83		1					0.49
2	ТСНБ 16-02-005 -02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм # ап 3230/06 п. 3	100 м трубо прово да	0.02	4865.61		41.75	5683С		530.65	0.49
		Зарплата			593.7	1.15	13.66		22.53	307.76	
		Эксплуатация машин			116.17	1.15	2.67		6.87	18.34	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.57	1.15	0.06		22.53	1.35	
		Материальные ресурсы			4155.74	1	83.11		9.67	803.67	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8 (128%*0.85)		14.92			336.15	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4 (83%*0.8)		9.11			205.25	
		Затраты труда	чел.-час.	60.83		1					1.22
3	ТСНБ 16-02-005 -04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80	100 м трубо прово да	0.024	7217.07		123.47	5685С		1671.17	1.22

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		мм # ап 3230/06 п. 3									
		Зарплата			778.36	1.15	21.48		22.53	483.94	
		Эксплуатация машин			198.47	1.15	5.48		6.88	37.7	
		в т.ч. зарплата машинистов			5	1.15	0.14		22.53	3.15	
		Материальные ресурсы			6240.24	1	149.77		9.6	1437.79	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8 (128%*0.85)		23.52			529.91	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4 (83%*0.8)		14.35			323.31	
		Затраты труда	чел.-час.	79.75		1					1.91
							214.6			2812.65	1.91
4	ТССЦ 3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	24	11.99			19607РЕС			
		Материальные ресурсы			11.99	1	287.76		4.46	1283.41	
							287.76			1283.41	0
5	ФЕРм 11-02-022-04	Теплосчетчик, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм # мдс 35 табл.2 п. 4	1 шт.	4	47.83			4945МОНТ			
		Зарплата			27.01	1.15	124.25		22.53	2799.16	
		Эксплуатация машин			9.59	1.15	44.11		6.86	302.66	
		Материальные ресурсы			11.23	1	44.92		3.37	151.38	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0.85)		84.49			1903.33	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0.8)		59.64			1343.69	
		Затраты труда	чел.-час.	3.09		1					12.36
							357.41			6500.19	12.36
6	прайс	Теплосчетчик электромагнитный расходомер КМ-5-2 Ду40мм	шт	2	23184						
		Материальные ресурсы			23184	1	46368		1	46368	
							46368			46368	0
7	прайс	Теплосчетчик электромагнитный расходомер КМ-5-4 Ду40мм	шт	2	23184						
		Материальные ресурсы			23184	1	46368		1	46368	
							46368			46368	0
8	прайс	КМЧ для КМ-5-2 Ду 40мм	шт	2	3149						
		Материальные ресурсы			3149	1	6298		1	6298	
							6298			6298	0
9	прайс	КМЧ для КМ-5-4 Ду 40мм	шт	2	3149						
		Материальные ресурсы			3149	1	6298		1	6298	
							6298			6298	0
10	прайс	Блок питания БПИ-3В импульсный (ТБН)	комплект	4	1495						
		Материальные ресурсы			1495	1	5980		1	5980	
							5980			5980	0
11	ФЕРм	Прибор,	1 шт.	8	11.53			4931М			

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-с чета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
	11-02-001 -01	устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг # мдс 35 табл.2 п. 4						ОНТ			
		Зарплата			10.22	1.15	94.02		22.53	2118.27	
		Материальные ресурсы			1.31	1	10.48		7.36	77.13	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0.85)		63.93			1440.57	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0.8)		45.13			1016.78	
		Затраты труда	чел.-ч ас.	1.03		1					8.24
12	прайс	Преобразователь давления СДВ-И-1,6М-4-20м А	шт	4	2850		213.56			4651.62	8.24
		Материальные ресурсы			2850	1	11400		1	11400	
13	прайс	Угловая петлевая трубка Росма, G1/2 нар. – G1/2 внутр.	шт	4	1750		11400			11400	0
		Материальные ресурсы			1750	1	7000		1	7000	
14	прайс	Термосопротивление ТС-Б Pt-100 защитные гильзы, бобышки в комплекте	шт	4	1951		7000			7000	0
		Материальные ресурсы			1951	1	7804		1	7804	
15	ТСНБ 18-07-001 -04	Установка термометров в оправе прямых и угловых # ап 3230/06 п. 3	1 компл.	4	129.76		7804	6020С		7804	0
		Зарплата			2.91	1.15	13.39		22.53	301.9	
		Материальные ресурсы			126.85	1	507.4		6.5	3298.1	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8 (128%*0.85)		14.57			328.49	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4 (83%*0.8)		8.89			200.52	
		Затраты труда	чел.-ч ас.	0.31		1					1.24
16	ТСНБ 18-07-001 -03	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном # ап 3230/06 п. 3	1 компл.	4	76.87		544.25	6019С		4129.01	1.24
		Зарплата			3.03	1.15	13.94		22.53	313.62	
		Материальные ресурсы			73.84	1	295.36		8.91	2631.66	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8 (128%*0.85)		15.17			341.1	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4 (83%*0.8)		9.26			208.18	
		Затраты труда	чел.-ч ас.	0.31		1					1.24
17	прайс	Кран для манометра трёхходовой Ду 15, Ру 16	шт	8	45.54		333.73			3494.56	1.24
		Материальные			45.54	1	364.31		1	364.31	

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		ресурсы									
							364.31			364.31	0
18	ТСНБ 16-05-001 -02	Установка шаровых кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм # ап 3230/06 п. 3	1 шт.	8	98.55			5744С			
		Зарплата			13.33	1.15	122.64		22.53	2763.08	
		Эксплуатация машин			4.58	1.15	42.14		6.52	274.75	
		Материальные ресурсы			80.64	1	645.12		4.28	2761.11	
	3029009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	8	0	1	0		1	0	
		Накладные расходы от ФОТ	%		108.8 (128%*0.85)		133.43			3006.18	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		66.4 (83%*0.8)		81.43			1834.62	
		Затраты труда	чел.-час.	1.47		1					11.76
							1024.76			10639.87	11.76
19	прайс	Шаровой кран GROSS фланцевый, DN 50, PN 40, с ручкой	шт	8	5053.62						
		Материальные ресурсы			5053.62	1	40428.95		1	40428.95	
							40428.95			40428.95	0
20	прайс	Кран шар. полнопрох., с рыч., м/м, Ду 25, Bugatti	шт	4	361.57						
		Материальные ресурсы			361.57	1	1446.28		1	1446.28	
							1446.28			1446.28	0
21	ТСНБ 22-03-001 -05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм # ап 3230/06 п. 3	1 т фасонных частей	0.035	24283.05			7006С			
		Зарплата			3923.64	1.15	157.93		22.53	3558.16	
		Эксплуатация машин			14011.25	1.15	563.95		5.89	3321.67	
		в т.ч. зарплата машинистов			1392.66	1.15	56.05		22.53	1262.81	
		Материальные ресурсы			6348.16	1	222.19		4.59	1019.85	
		Накладные расходы от ФОТ	%		110.5 (130%*0.85)		236.45			5327.22	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		71.2 (89%*0.8)		152.36			3432.44	
		Затраты труда	чел.-час.	353.8		1					12.38
							1332.88			16659.34	12.38
22	ТСНБ 13-03-002 -04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 # ап 3230/06 п. 3	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0267	268.8			4619С			
		Зарплата			56.55	1.15	1.74		22.53	39.2	
		Эксплуатация машин			9.53	1.15	0.29		4.97	1.44	
		Материальные ресурсы			202.72	1	5.41		2.66	14.39	
		Накладные	%		76.5		1.33			29.96	

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		расходы от ФОТ			(90%*0.85)						
		Сметная прибыль от ФОТ	%		56 (70%*0.8)		0.97			21.85	
		Затраты труда	чел.-час.	5.31		1					0.14
23	ТСНБ 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 # ап 3230/06 п. 3	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0267	335.12		9.74	4680С		106.84	0.14
		Зарплата			34.74	1.15	1.07		22.53	24.11	
		Эксплуатация машин			6.32	1.15	0.19		5.18	0.98	
		Материальные ресурсы			294.06	1	7.85		3.36	26.38	
		Накладные расходы от ФОТ	%		76.5 (90%*0.85)		0.82			18.47	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		56 (70%*0.8)		0.6			13.52	
		Затраты труда	чел.-час.	3.83		1					0.1
24	ФЕРм 11-06-001-01	Щит,масса,кг до 50 # мдс 35 табл.2 п. 4	1 шт.	1	154.24		10.53	5084МОНТ		83.46	0.1
		Зарплата			45.63	1.15	52.47		22.53	1182.15	
		Эксплуатация машин			11.11	1.15	12.78		6.18	78.98	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.54	1.15	0.62		22.53	13.97	
		Материальные ресурсы			97.5	1	97.5		4	390	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0.85)		36.1			813.33	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0.8)		25.49			574.29	
		Затраты труда	чел.-час.	5.15		1					5.15
25	прайс	ЩМП-06-2 IP54 У2 (ЩРНМ-2) 500х400х220мм	шт	1	6850		224.34			3038.75	5.15
		Материальные ресурсы			6850	1	6850		1	6850	
26	ФЕРм 08-02-409-01	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм # мдс 35 табл.2 п. 4	100 м	2.5	1739.1		6850	2671МОНТ		6850	0
		Зарплата			223.72	1.15	643.2		22.53	14491.3	
		Эксплуатация машин			58.55	1.15	168.33		8.25	1388.72	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.49	1.15	4.28		22.53	96.43	
		Материальные ресурсы			1456.83	1	3642.08		7.88	28699.59	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75 (95%*0.85)		522.84			11779.58	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52 (65%*0.8)		336.69			7585.62	
		Затраты труда	чел.-час.	23.8		1					59.5
27	прайс	Труба гофрированная ПВХ с зондом	м	250	8.09		5313.14			63944.37	59.5
		Материальные ресурсы			8.09	1	2022.5		1	2022.5	

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
28	ФЕРм 08-02-412 -02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 # мдс 35 табл.2 п. 4	100 м	1.71	274.18		2022.5	2687М ОНТ		2022.5	0
		Зарплата			63.36	1.15	124.6		22.53	2807.24	
		Эксплуатация машин			4.84	1.15	9.52		6.15	58.55	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1.15	0.53		22.53	11.94	
		Материальные ресурсы			205.98	1	352.23		5.27	1856.25	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75 (95%*0.85)		101.04			2276.43	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52 (65%*0.8)		65.07			1466.03	
		Затраты труда	чел.-час.	6.74		1					11.53
29	прайс	Кабель	м	100	49.86		652.46			8464.27	11.53
		Материальные ресурсы			49.86	1	4986		1	4986	
30	прайс	Кабель КММ 2х0,35	м	20	18.26		4986			4986	0
		Материальные ресурсы			18.26	1	365.2		1	365.2	
31	прайс	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	30	28		365.2			365.2	0
		Материальные ресурсы			28	1	840		1	840	
32	прайс	Кабель FTP 4PR 24 AWG CAT5e	м	100	60		840			840	0
		Материальные ресурсы			60	1	6000		1	6000	
33	прайс	Кабель ПВ3 4 ж/з	м	20	18.49		6000			6000	0
		Материальные ресурсы			18.49	1	369.8		1	369.8	
34	ФЕРм 08-03-526 -01	Автомат одно-, двух-. трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А # мдс 35 табл.2 п. 4	1 шт.	4	255.97		369.8	3222М ОНТ		369.8	0
		Зарплата			14.84	1.15	68.26		22.53	1538.35	
		Эксплуатация машин			1.13	1.15	5.2		6.5	33.8	
		Материальные ресурсы			240	1	960		7.07	6787.2	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75 (95%*0.85)		55.12			1242.3	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52 (65%*0.8)		35.5			800.04	
		Затраты труда	чел.-час.	1.56		1					6.24
35	прайс	Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт	1	285.86		1124.08			10401.69	6.24
		Материальные			285.86	1	285.86		1	285.86	

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		ресурсы									
							285.86			285.86	0
36	прайс	Авт. Выкл. ВА47-29 1Р 6А ИЭК	шт	1	458.65						
		Материальные ресурсы			458.65	1	458.65		1	458.65	
							458.65			458.65	0
37	прайс	Авт. Выкл. ВА47-29 1Р 10А ИЭК	шт	2	458.98						
		Материальные ресурсы			458.98	1	917.96		1	917.96	
							917.96			917.96	0
38	ФЕРм 11-01-001 -04	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг # мдс 35 табл.2 п. 4	1 шт.	1	68.89			4920М ОНТ			
		Зарплата			9	1.15	10.35		22.53	233.19	
		Эксплуатация машин			12.73	1.15	14.64		6.97	102.04	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.21	1.15	1.39		22.53	31.32	
		Материальные ресурсы			47.16	1	47.16		8.08	381.05	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0.85)		7.99			180.01	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0.8)		5.64			127.07	
		Затраты труда	чел.-ч ас.	1.03		1					1.03
							85.78			1023.36	1.03
39	прайс	Дин-рейка	шт	8	36						
		Материальные ресурсы			36	1	288		1	288	
							288			288	0
40	ФЕРм 08-03-591 -10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая # мдс 35 табл.2 п. 4	100 шт.	0.01	1438.74			3419М ОНТ			
		Зарплата			754.91	1.15	8.68		22.53	195.56	
		Эксплуатация машин			66.62	1.15	0.77		6.25	4.81	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.62	1.15	0.02		22.53	0.45	
		Материальные ресурсы			617.21	1	6.17		7.27	44.86	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75 (95%*0.85)		7.03			158.39	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52 (65%*0.8)		4.52			101.84	
		Затраты труда	чел.-ч ас.	76.1		1					0.76
							27.17			505.46	0.76
41	ФССЦ 5030482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	1	19.83			31499Р ЕС			
		Материальные ресурсы			19.83	1	19.83		1.96	38.87	
							19.83			38.87	0
42	прайс	Труба ст. эл.св. прямошовная Дн 57х3.5 (Ду 50), ГОСТ 10704-91	м	2	400.32						
		Материальные ресурсы			400.32	1	800.64		1	800.64	
							800.64			800.64	0
43	прайс	Труба ст. эл.св. прямошовная Дн 89х3.5 (Ду 80), ГОСТ 10704-91	м	2	595.99						

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-с чета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Материальные ресурсы			595.99	1	1191.97		1	1191.97	
							1191.97			1191.97	0
44	ФЕРм 08-02-471 -01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм # мдс 35 табл.2 п. 4	10 шт.	0.1	853.77			2752М ОНТ			
		Зарплата			100.58	1.15	11.57		22.53	260.67	
		Эксплуатация машин			60.15	1.15	6.92		6.19	42.83	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.57	1.15	0.3		22.53	6.76	
		Материальные ресурсы			693.04	1	69.3		6.27	434.51	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75 (95%*0.85)		9.58			215.84	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52 (65%*0.8)		6.17			138.79	
		Затраты труда	чел.-ч ас.	10.7		1					1.07
45	прайс	Уголок ст. г/к 50х50х4, ГОСТ 8509-93	т	0.059	26970.84		103.54			1092.64	1.07
		Материальные ресурсы			26970.84	1	1591.29		1	1591.29	
46	ФЕРм 11-03-001 -01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг # мдс 35 табл.2 п. 4	1 шт.	1	6.25		1591.29	4979М ОНТ		1591.29	0
		Зарплата			5.16	1.15	5.93		22.53	133.6	
		Материальные ресурсы			1.09	1	1.09		4.23	4.61	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0.85)		4.03			91.02	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0.8)		2.85			64.21	
		Затраты труда	чел.-ч ас.	0.52		1					0.52
47	прайс	Контроллер сбора и передачи данных КСПД-5 (GE) с блоком питания	шт	1	8352		13.9			293.22	0.52
		Материальные ресурсы			8352	1	8352		1	8352	
48	ФЕРм 08-02-472 -02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 # мдс 35 табл.2 п. 4	100 м	0.42	1082.21		8352	2757М ОНТ		8352	0
		Зарплата			156.04	1.15	75.37		22.53	1698.09	
		Эксплуатация машин			78.58	1.15	37.95		6.21	235.67	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.97	1.15	1.43		22.53	32.22	
		Материальные ресурсы			847.59	1	355.99		6.12	2178.66	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80.75 (95%*0.85)		62.02			1397.31	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		52 (65%*0.8)		39.94			899.85	
		Затраты труда	чел.-ч ас.	16.6		1					6.97
49	ФССЦ	Сталь полосовая,	т	0.055	5763		571.27	4784Р		6409.64	6.97

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
	1011638	марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм						ЕС			
		Материальные ресурсы			5763	1	316.96		4.7	1489.76	
							316.96			1489.76	0
50	ФЕРп 02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 # т.ч. 2.3.	1 система	1	1257.83			1ПНР			
		Зарплата			1257.83	1.15	1446.5		22.53	32589.65	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55.25 (65%*0.85)		799.19			18005.75	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		32 (40%*0.8)		462.88			10428.69	
		Затраты труда	чел.-час.	85		1.15					97.75
							2708.57			61024.09	97.75
51	ФЕРп 02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 # т.ч. 2.3.	1 канал	2	122.82			1ПНР			
		Зарплата			122.82	1.15	282.48		22.53	6364.27	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55.25 (65%*0.85)		156.07			3516.26	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		32 (40%*0.8)		90.39			2036.49	
		Затраты труда	чел.-час.	8.3		1.15					19.09
							528.94			11917.02	19.09
52	ФЕРп 01-13-001-01	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. # т.ч. 2.3.	1 присоединение	1	468.8			1ПНР			
		Зарплата			468.8	1.15	539.12		22.53	12146.37	
		Накладные расходы от ФОТ	%		55.25 (65%*0.85)		297.86			6710.79	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		32 (40%*0.8)		172.52			3886.88	
		Затраты труда	чел.-час.	32		1.15					36.8
							1009.5			22744.04	36.8
		ИТОГО по смете					195355.09			460025.36	297.49
		Налог на добавленную стоимость 18%								82804.56	
		ИТОГО								542829.92	

Составил: Инженер-сметчик Фарафонова Ю.Г.

Проверил: Главный инженер Джабаров С.Н.

ООО «Центр экспертизы проектной документации»
Начисления и расценки проверены в сумме 542829,92 руб.
30 ИЮН 2015
Подпись Галай Т.В.
Контроль за объемами работ осуществляет заказчик